

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Milejewo.

lp.	opis robót	j.m.	ilość
<i>Milejewo ul. Cicha dz.nr 304/1 ob. Milejewo – odc. długości 950 mb</i>			
1	Wyprofilowanie spycharką istniejącej nawierzchni (nasyp niekontrolowany)	m2	2850,00
2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym z recyklingu 0/63 (tłuczeń betonowy) gr. 10 cm	m2	2850,00
<i>Milejewo ul. Stawowa dz.nr 298 ob. Milejewo – odc. długości 650 mb</i>			
1	Wyprofilowanie spycharką istniejącej nawierzchni (nasyp niekontrolowany)	m2	1950,00
2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym z recyklingu 0/63 (tłuczeń betonowy) gr. 10 cm	m2	1950,00
<i>Jagodnik dz.nr 146/9 ob. Jagodnik – odc. długości 100 mb</i>			
1	Uzupełnienie lokalnych ubytków kruszywem łamanym 0/31,5 (skała lita)	Mg	16,00
<i>Ogrodniki – dz.nr 244 ob. Ogrodniki – odc. długości 400 mb</i>			
1	Wyprofilowanie spycharką istniejącej nawierzchni (nasyp niekontrolowany)	m2	1200,00
2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 (skała lita) gr. 6 cm – odc. 100 mb	m2	300,00
3	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym z recyklingu 0/63 (tłuczeń betonowy) gr. 10 cm – odc. 300 mb	m2	900,00
<i>Zajęczkowo – dz.nr 221, 222, 223 ob. Zajęczkowo, dz.nr 277 ob. Milejewo, dz.nr 49 ob. Majewo – odc. długości 550 mb</i>			
1	Wyprofilowanie spycharką istniejącej nawierzchni (nasyp niekontrolowany/naw. gruntowa)	m2	1650,00
2	Uzupełnienie lokalnych ubytków kruszywem łamanym 0/31,5 (skała lita)	Mg	20,00
<i>Kamiennik Wielki – dz.nr 254, 251 ob. Kamiennik Wielki – odc. długości 435 mb</i>			
1	Wyprofilowanie spycharką istniejącej nawierzchni (nasyp niekontrolowany/naw. gruntowa)	m2	1305,00
2	Uzupełnienie lokalnych ubytków kruszywem łamanym 0/31,5 (skała lita)	Mg	60,00
<i>Piastowo – dz. nr 190/12, 47 ob. Piastowo – odc. długości 20 mb</i>			
1	Wyprofilowanie spycharką istniejącej nawierzchni (nasyp niekontrolowany)	m2	100,00
2	Wykonanie nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 (skała lita) gr. 6 cm	m2	100,00
3	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym z recyklingu 0/63 (tłuczeń betonowy) gr. 10 cm	m2	100,00
<i>Pomorska Wieś – dz. nr 336 ob. Pomorska Wieś – odc. długości 450 mb</i>			
1	Uzupełnienie lokalnych ubytków kruszywem łamanym 0/31,5 (skała lita)	Mg	30,00
<i>Kamiennik Wielki – dz.nr 98 ob. Kamiennik Wielki – odc. długości 530 mb</i>			
1	Wyprofilowanie spycharką istniejącej nawierzchni (nasyp niekontrolowany/naw. gruntowa)	m2	1590,00
2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym z recyklingu 0/63 (tłuczeń betonowy) gr. 10 cm	m2	1590,00